

土居西こども園(仮称)基本・実施設計業務

設計書

四国中央市

設 計 書

令和 8 年 4 月 日

課 長		課 長 補 佐		係 長		主任		設 計 者		検 算	
委 託 名	土居西こども園(仮称)基本・実施設計業務										
委 託 場 所	四国中央市土居町土居 地内										
委 託 費											
業 務 概 要						設 計 総 計 表					
土居西こども園(仮称)新築工事に係る基本・実施設計業務 一式						業 務 価 格 計					
敷地面積： 約4,770 m ² 延べ面積： 1,300 m ² 程度						消 費 税 相 当 額					
建築物用途：幼保連携型認定こども園・支援センター						設 計 金 額					
上記委託に関する、一般業務および追加業務 一式											
外構設計業務 一式 、 地盤調査業務 一式 、 既存土居保育園解体設計業務 一式											

土居西こども園(仮称)基本・実施設計業務

符号	工 種	名 称	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	基本・実施設計業務	直接人件費	追加業務含む	式	1			
		追加業務 (積算業務						
		建築確認申請業務 構造計算適合性判定申請業務						
		建築物エネルギー消費性能適合性判定申請業務 透視図の作成						
) 概略工事工程表作成業務						
		諸経費		式	1			
		技術料等経費		式	1			
B	外構設計業務	直接人件費・諸経費・技術料等経費共		式	1			
C	地盤調査業務	直接人件費・諸経費・技術料等経費共		式	1			内 訳 1 号
D	解体設計業務	直接人件費・諸経費・技術料等経費共		式	1			
	業務価格 計							
	消費税相当額			%	10			
	設計金額							

土居西こども園(仮称)基本・実施設計業務

符号	工 種	名 称	形状・寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	内訳1号 (地盤調査業務)							
	(機械ボーリング)	土質ボーリング	66φ ノコアホーリング (礫混じり土砂相当)	m	30.0			
	(サウンディング)	標準貫入試験	JIS - A - 1219 (礫混じり土砂相当)	回	30.0			
	(物理試験)	液状化判定試験 (室内試験)	細粒分含有率 試料 0.5~2kg未満	試料	5.0			
	(報告書)	資料整理	印刷・製本共 N=2本	式	1.0			
		断面図等作成	印刷・製本共 N=2本	式	1.0			
		電子成果品作成費		式	1.0			
	(仮設)	平坦地足場		箇所	2.0			
		機械運搬費		式	1.0			
		準備・後片付け・施工管理費	交通費共	式	1.0			
		調査孔閉塞		箇所	2.0			
	(諸経費)	諸経費		式	1.0			
	小 計							